

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kruszenie gruzu i kamienia polnego

WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia będzie odebrany przez pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu najpóźniej 3 dni robocze od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

1. Zakres robót obejmuje:

- wstępne rozdrobnienie elementów betonowych, kamienia polnego,
- hałdowanie przygotowanie do kruszenia,
- zasyp gruzu do kruszarki,
- kruszenie gruzu pozyskanie tłucznia betonowego,
- uformowanie przyzmu skruszonego gruzu.

2. Frakcja pozyskiwanego kruszywa musi mieścić się w przedziale 0 - 63 mm

3. W cenie usługi kruszenia gruzu należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, m.in. pracę ludzi, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki.

4. Prace winny być wykonywane w Opalenicy, ul. Bukowa 24 w porze dnia w godzinach od 7.30-15.30 w celu minimalizacji uciążliwości dla mieszkańców.

5. Całość prac należy wykonać specjalistycznym sprzętem (kruszarką) wraz z załadunkiem i obsługą.

6. Wszystkie prace związane z kruszeniem betonu, gruzu ceglanego będą następowały według szczegółowych wskazań Zamawiającego.

7. Prace mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i pod nadzorem pracowników Wydziału DR Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu

8. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków.

9. Rozliczenie następować będzie według określonych w formularzu ofertowym stawek za kruszenie całości materiału.

10. Szacowana waga składowanego gruzu : **około 500 ton.**

11. Przeznaczony do kruszenia materiał można obejrzeć w Opalenicy, ul. Bukowa 24, w godz. od 7.30 do 15.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu wizyty z przedstawicielem Wydziału DR (tel. 61 44 26 680).