

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1.	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie ist.chodnika i wjazdów z elementów betonowych	m2	251,00
2 d. 1	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15x30	mb	180,00
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 19 km /Obwód Drogowy w Opalenicy/.	m3	19,96
Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
WJAZDY NA POSESJE				
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 KNR 2-01 0205-04 +	Mechaniczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy na wjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	69,00
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na wjazdach na odl.do 5 km.	m3	24,15
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod opornik 12x25cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	3,20
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie opornika betonowego o wym.12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach/	m	44,00
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku na wjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	69,00
9 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wjazdy do posesji.	m2	69,00
10 d.2	KNR 2-31 0105-07	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3cm z zagęszczeniem mechanicznym - wjazdy do posesji.	m2	69,00
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej grub. 8 cm kolor na podsypce cementowo-piaskowej	m2	69,00
Razem: WJAZDY NA POSESJE				
CHODNIKI				
12 d.3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm	m	100,00
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.10 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	182,00
14 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	182,00
15 d.3	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub.6cm koloru szarego.	m2	182,00
16 d.3	KNR 2-31 0511-03	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo -piaskowej - gr 3 cm. Kostka z	m2	49,00
Razem: CHODNIKI				
KRAWĘŻNIKI				
17 d.4	KNR 2-31 0401-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik	m	180,00
18 d.4	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	8,10
189 d.4	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm	m	180,00