

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Kruszenie gruzu i kamienia polnego

Kod CPV: 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

WYMAGANIA DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Do kruszenia należy użyć kruszarki z odsiewem bocznym ziemi (UWAGA: odsiew nie będzie liczony do całkowitej ilości skruszonego materiału), posiadającej magnes do wyłapywania części metalowych. W przypadku kruszarek stacjonarnych odwóz materiału skruszonego na miejsce w obrębie kruszenia będzie po stronie Wykonawcy.

Zakres robót obejmuje:

- wstępna segregacja prefabrykatów betonowych w ilości 250 Mg i kamienia polnego w ilości 1750 Mg,
 - przygotowanie do kruszenia, dokumentacja fotograficzna licznika wagi kruszarki lub ładowarki przed rozpoczęciem kruszenia,
 - zasyp gruzu do kruszarki,
 - kruszenie gruzu pozyskanie tłucznia betonowego,
 - uformowanie na pryzmie skruszonego gruzu,
 - dokumentacja fotograficzna licznika wagi kruszarki lub ładowarki po zakończeniu kruszenia.
1. Frakcja pozyskiwanego kruszywa musi mieścić się w przedziale 0 - 63 mm.
 2. W cenie usługi kruszenia gruzu należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe, m.in. pracę ludzi, transport kruszarki, ładowarki, przymywanie skruszonego materiału, ubezpieczenie.
 3. Prace winny być wykonywane w Opalenicy, ul. Bukowa 24 w godzinach od 7.30 do 15.00 lub innych uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym.
 4. Całość prac należy wykonać specjalistycznym sprzętem (kruszarką – z wbudowaną wagą elektroniczną) wraz z załadunkiem materiału (ładowacz) i wykwalifikowanymi pracownikami do obsługi sprzętu.
 5. Wszystkie prace związane z kruszeniem betonu, prefabrykatów betonowych, kamienia polnego, gruzu ceglanego będą następowały według szczegółowych wskazań Zamawiającego.
 6. Prace mają być prowadzone zgodnie z obowiązującymi normami i pod nadzorem pracowników Wydziału DR Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 7. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom fizycznym i prawnym na skutek niewłaściwego wykonywania obowiązków.
 8. Rozliczenie następować będzie według określonych w formularzu ofertowym stawek za kruszenie całości materiału na podstawie wydruków komputerowych z wagi elektronicznej wbudowanych w kruszarkę lub ładowacz.
 9. Szacowana waga składowanego gruzu: **około 2 000 Mg.**
 10. Przeznaczony do kruszenia materiał można obejrzeć w Opalenicy, ul. Bukowa 24, w godz. od 7.30 do 15.00 po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu wizyty z przedstawicielem Wydziału DR (tel. 61 44 26 680).

Przedmiot zamówienia będzie odebrany przez pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu najpóźniej 3 dni robocze od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.

INSPEKTOR
Wydziału Infrastruktury Drogowej

Grzegorz Kasprzak