

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2712P Przychodzko - Prądnówka -
Nowy Dwór Inwestycja Powiatu Nowotomyskiego**Obiekt: **ETAPI - odcinek o długości 1,0 km**Rodzaj robót: **Drogowe**Inwestor: **Powiat Nowotomyski
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl**

PRZEDMIAR		Strona 1				30-05-2012
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Roboty drogowe					
1	1	CEN 201-01-19-03-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe, geodezyjne - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Geodezja		<i>Obliczenie ilości</i> 1,0		1,00
1	2	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20 x 18	D-01.02.02, D-04.01.01	Usunięcie warstwy gruntu kat. 1-4, wykonanie koryta grub 15 cm wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów. Spryzowanie gruntu w obrębie budowy. Wywóz nadmiaru gruntu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie.	m ³	675,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Humus i koryto		<i>Obliczenie ilości</i> 0,15*1000,0*4,50		675,00
1	3	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 1-4	m ²	4500,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1000,0*4,50		4500,00
1	4	231-15-10-05-02 + 231-15-11-02	D-04.04.02	Załadunek i transport tłucznia kamiennego, skruszonego betonu i pofrezu z miejsca składowania u Inwestora do miejsca wbudowania.	Mg	1500,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1500,0		1500,00
1	5	N006-01-13-01-00	D-04.04.02	Ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego, skruszonego betonu i pofrezu, stabilizowanego mechanicznie i zagęszczonego do Is = 1,03, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Materiał Inwestora to tłuczeń kamienny, skruszony beton i pofrez.	m ²	4500,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Podbudowy		<i>Obliczenie ilości</i> 4500,0		4500,00
1	6	N006-02-01-01-00	D-04.04.02	Ułożenie nawierzchni gruntowej o grub 10 cm wraz z zagęszczeniem. Grunt z uprzedniego korytowania.	m ²	4500,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 4500,0		4500,00
1	7	KNR 201-03-13-01-00	D-06.03.01	Uzupełnienie pobocza ręcznie lub mechanicznie ziemią z korytowania, dowożoną samochodami wywrotkami, grunt kat 1-4, plantowanie i zagęszczenie Is = 0,98, gr. 10 cm.	m ³	200,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Pobocza		<i>Obliczenie ilości</i> 0,10*1000,0*1,0*2		200,00
1	8	Kalkulacja indywidualna		D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06. Regulacja mediów w nawierzchni. Komplet wszystkich napotkanych na etapie korytowania.	kmpł	1,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 1		1,00