

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2712P Przychodzko - Prądówka -
Nowy Dwór Inwestycja Powiatu Nowotomyskiego**
Obiekt: **ETAPI I - odcinek o długości 1,0 km**
Rodzaj robót: **Drogowe**

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2712P Przychodzko - Prądówka -

Nowy Dwór Inwestycja Powiatu Nowotomyskiego

Obiekt: ETAP I - odcinek o długości 1,0 km

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

stawka robocizny kalkulacyjnej
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
podatek VAT %

KOSZTORYS		Strona 1	30-05-2012
DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U		SYKAL OGÓŁEM
1	Roboty drogowe	
	OGÓŁEM	
	OGÓŁEM NETTO	
	Podatek VAT	
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT

KOSZTORYS OFERTOWY

CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 2712P Przychodzko - Prądówka -
Nowy Dwór Inwestycja Powiatu Nowotomyskiego

Obiekt: ETAP I - odcinek o długości 1,0 km

Rodzaj robót: Drogowe

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul.Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomysl

KOSZTORYS

Strona 1

30-05-2012

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty drogowe				
1	1	CEN 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe, geodezyjne - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,00
1	2	201-02-03-02-10 + 201-02-14-04-20 x 18 Usunięcie warstwy gruntu kat. 1-4, wykonanie koryta grub 15 cm wraz z ewentualnym odwodnieniem wykopów. Spryzowanie gruntu w obrębie budowy. Wywóz nadmiaru gruntu na wysypisko wraz z opłatą za składowanie.	m ³	675,00
1	3	N006-01-03-03-00 D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 1-4	m ²	4500,00
1	4	231-15-10-05-02 + 231-15-11-02 Załadunek i transport tłucznia kamiennego, skruszonego betonu i pofrezu z miejsca składowania u Inwestora do miejsca wbudowania.	Mg	1500,00
1	5	N006-01-13-01-00 D-04.04.02 Ułożenie warstwy podbudowy pomocniczej z tłucznia kamiennego, skruszonego betonu i pofrezu, stabilizowanego mechanicznie i zagęszczonego do Is = 1,03, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. Materiał Inwestora to tłuczeń kamienny, skruszony beton i pofrez.	m ²	4500,00
1	6	N006-02-01-01-00 D-04.04.02 Ułożenie nawierzchni gruntowej o grub 10 cm wraz z zagęszczeniem. Grunt z uprzedniego korytowania.	m ²	4500,00
1	7	KNR 201-03-13-01-00 D-06.03.01 Uzupełnienie pobocza ręcznie lub mechanicznie ziemią z korytowania, dowożoną samochodami wywrotkami, grunt kat 1-4, plantowanie i zagęszczenie Is = 0,98, gr. 10 cm.	m ³	200,00
1	8	Kalkulacja indywidualna D-03.02.01a, D-01.03.02, D-01.03.04, D-01.03.05, D-01.03.06. Regulacja mediów w nawierzchni. Komplet wszystkich napotkanych na etapie korytowania.	kmpl	1,00
OGÓLEM KOSZTORYS					