

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR3 PORAZYN

inwestor : Starostwo Powiatowe w Nowym Tomysłu

budowa : Remont chodnika Wieś Porążyn

obiekt : Remont chodnika Wieś Porążyn

rodzaj robot : Roboty drogowe

PRZEDMIAR ROBÓT ZADANIE NR3 PORAZYN

Strona 1

16-08-2012

LP GR	R POZ	S Y M B O L P O Z Y C J I	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	J E D N O S T K A M I A R Y	I L O Ś Ć	
GRUPA	01	BRAK NAZWY GRUPY				
01	10	231-08-15-01-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej	m ²	120,000	
01	20	231-08-13-04-00	Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	80,000	
01	30	231-04-02-03-00	Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	2,100	
01	40	231-04-03-05-00	Krawężnik betonowy wtapiany 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	80,000	
01	50	231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	52,000	
01	60	231-05-11-02-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej	m ²	78,000	
01	70	231-01-03-01-00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/2 wjazdy	m ²	36,000	
01	80	231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją wjazdy	m ²	36,000	
01	90	231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm na szarej podsypce cementowo-piaskowej wjazdy	m ²	36,000	
01	100	231-04-07-03-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	24,000	
01	110	000-00-00-01-00	Wykonanie regulacji studni	szt	2,000	
01	120	401-01-08-11-00	Wywóz gruzu chodniki + krawężniki samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	8,000	
01	130	401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km dopłata za 15 km wsp: S=15,000	m ³	8,000	