

**Uczestnicy
postępowania przetargowego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Remont chodników w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gm. Opalenica”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

W nawiązaniu do dokumentu Przedmiaru robót, który jest integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na roboty budowlane zadanie: "Remont chodników w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie gm. Opalenica"; **prosimy o zajęcie stanowiska lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej w następujących zagadnieniach.**

1. Przedmiar robót zadanie nr 2 Niegolewo:

W pozycji 70 przewiduje się wykop pod kanalizację dł. 110 mb z wydobyciem 24 m³ gruntu z wykopu. Z powyższego wynikałoby, że wykop posiada parametry 110x0,45x050. Trudno w takim wykopie ułożyć rurociąg śred. 315 mm proponowany w dalszej części. Natomiast w pozycji 110 przewidziano zasypanie w/wskazanego wykopu, kierując się innymi parametrami wykopu szerokość 0,8-1,5 m głębokość 1,5 m - też przewidywano do zasypania 24 m³

Prosimy o sprostowanie, ewentualnie potwierdzenie obmiaru

Odpowiedź:

Zamawiający, uważa iż jest możliwe ułożenie w takim wykopie rurociągu, natomiast odnośnie pozycji zasypania wykopu wynika to jedynie z pozycji KNR i opisu tej pozycji, natomiast z poz. „zasypanie” należałoby odjąć powierzchnię rury.

2. Przedmiar robót nr 1 Opalenica

W pozycjach 20, 120, 150 przewiduje się rozebranie i powtórne ułożenie chodnika z płytek betonowych 35x35 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem szer. 1,4 m.

Z treści opisów wymienionych pozycji wynikałoby, że chodnik położony jest z materiału z odzysku, a z treści pozycji 120 nie wynika to jednoznacznie

W pozycji 10 i 70 przewiduje się rozebranie i powtórne ułożenie obrzeża betonowego 6x20 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą na dł. 2074 mb. Zamawiający nie przewidział 20% zakupu nowych obrzeży, tylko założył 100% odzysku i 100% wbudowania z

odzysku co jest fizyczną niemożliwością, przeprowadzona wizja lokalna stwierdziła dużą ilość zniszczonych obrzeży nie nadających się do ponownego wbudowania

Prosimy o sprostowanie, ewentualnie potwierdzenie obmiaru.

Odpowiedź:

W cenie oferty należy ująć ewentualny zakup ok. 20% nowych obrzeży.

W pozycji 60 przedmiaru j/w dot. ul. 3 Maja - przewiduje się „...montaż studni wraz z kratką...” – prosimy o doprecyzowanie przeznaczenie, charakter studni.

Odpowiedź:

Montaż studni z kratą ściekową na rurociągu kanalizacji deszczowej.

w/z STAROSTY


mgr Tomasz Szulc
WICESTAROSTA