

L.p.	Nr koszt.	Wyszczególnienie robót lokalizacja, obliczenia	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
	1	Skropienie istniejącej podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8 kg/m ²	m ²	3320	
	2	Zaklinowanie podbudowy tłuczniowej masą betonu asfaltowego BA 0/12,8 w.ilości 60 kg/m ² 3320,0 m ² x 0,060 = 199,0 Mg	Mg	199	
	3	Skropienie zaklinowania emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² jak w poz. 2	m ²	3320	
	4	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 na warstwę ścieralną w ilości 100 kg/m ² 800,0m x 4,0 = 3200,0 m ²	m ²	3200	
	5	Ręczne plantowanie poboczy z uzupełnieniem gruntem. 800,0m x 1,0 x 2 str = 1600,0 m ²	m ²	1600	
	6	Roboty ziemne koparką z dowozem gruntu kat.II na uzupełnienie poboczy , dowóz z odl.do 5 km 800,0 m x 1,0 x 0,08 x 2 str. = 128,0 m ³	m ³	128	