

KOSZTORYS OFERTOWY – Piotry 0+108 ÷ 0+923 km

L.p.	Podst.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym	km	0,815		
		I. ROBOTY ZIEMNE				
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokość do 20 cm	m2	800,00		
3	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonane koparkami z odwozem nadmiaru gruntu z koryta na odległość do 1 km	m3	160,00		
		II. PODBUDOWY				
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm analogia gruzobeton 0/62 mm	m2	3 260,00		
5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 5 cm analogia gruzobeton o frakcji 0/31,5 mm	m2	3 260,00		
		IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6	KNR 2-31 1402-05	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe	m2	1 630,00		
7	KNR 2-31 1402-02	Ręczne plantowanie poboczy	m2	1 630,00		
		RAZEM :				