

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie ist.chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej.	m2	266		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie ist.wjazdów z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2			
	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15x30	mb	134		
	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie ist. obrzeża 6x20	mb	168		
	KNR 4-01 0108-11 +					
3 d.1	KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 19 km /Obwód Drogowy w Opalenicy/.	m3	28		
<b>WJAZDY NA POSESJE</b>						
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 KNR 2-01 0205-04 +	Mechaniczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy na wjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	99		
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na wjazdach na odl.do 5 km.	m3	34		
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod opornik 12x25cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	2,06		
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie opornika betonowego o wym.12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach/ Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku na wjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m	33		
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wjazdy do posesji.	m2	99		
9 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3cm z zagęszczeniem mechanicznym - wjazdy do posesji.	m2	99		
10 d.2	KNR 2-31 0105-07	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ HOLLAND grub. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej	m2	99		
11 d.2	KNR 2-31 0511-03		m2	99		
<b>NA POSESJE</b>						
<b>412</b>						
12 d.3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm	m	220		
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik grub.5cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	132,5		
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 +	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	132,5		
14 d.3	KNR 2-31 0105-04 KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub.6cm koloru szarego.	m2	132,5		
<b>Razem: CHODNIKI</b>						
<b>KRAWĘŻNIKI</b>						
15 d.4	KNR 2-31 0401-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik	m	134		
16 d.4	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	8,38		
17 d.4	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm	m	134		
<b>KRAWĘŻNIKI</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
18 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	2		
<b>WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość netto</b>						
<b>Vat 23%</b>						
<b>Wartość brutto</b>						