

PRZEDMIAR - WOJNOWNICE

Przedmiar			
Lp.	Podstawa	Opis robót	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	Kalkulacja własna KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist. chodnika i wjazdów z elementów betonowych	m2 510,5
2 d. 1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie ist. krawężnika betonowego 15x30	mb 298
		Rozebranie ist. obrzeża 6x20	mb 479
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 19 km /Obwód Drogowy w Opalenicy/.	m3 55
WJAZDY NA POSESJE			
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy na wjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2 165
5 d.2	KNR 2-01 0205-04 +	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na wjazdach na odl.do 5 km.	m3 60
6 d.2	KNR 2-01 0214-04 KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod opornik 12x25cm, beton na ławę kl. C 12/15 Ustawienie opornika betonowego o wym.12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach/ materiał zamawiającego	m3 4,25
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku na wjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m 68
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wjazdy do posesji.	m2 165
9 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ FALA grub. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej (materiał zamawiającego)	m2 165
10 d.2	KNR 2-31 0511-03		m2 165
CHODNIKI			
12 d.3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm (materiał zamawiającego)	m 240
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik grub.10 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2 200
14 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2 200
15 d.3	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni z kostki bet. typ FALA grub.6cm k szarego.(materiał zamawiającego)	m2 200
KRAWĘŻNIKI			
16 d.4	KNR 2-31 0401-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik	m 298
17 d.4	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3 18,63
18 d.4	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm (materiał zamawiającego)	m 298
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
19 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek	szt. 2