

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-31 0104-07	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odwozem do 5 km - wcinka w istniejącej konstrukcji		
		100,00	m2	100,00
				RAZEM:
2	KNR 2-31 0203-01 Klakulacja własna	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych		
		1800,00	m2	1800,00
				RAZEM:
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m2		
		1800,00	m2	1800,00
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Regulacja pionowa studzienek		
		2,00	szt.	2,00
				RAZEM:
NAWIERZCHNIA				
5	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 na warstwie ścierną w ilości 100 kg/m2		
		1800,00	m2	1800,00
				RAZEM: