

Przedmiar

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-31 0104-07	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odwozem do 5 km - wcinka w istniejącej konstrukcji 100,00	m ²	100,00
				RAZEM:
2	KNR 2-31 0203-01 Klaskulacja własna	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2200,00	m ²	2200,00
				RAZEM:
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ² 2200,00	m ²	2200,00
NAWIERZCHNIA				
4	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie wyrównawczej masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 na warstwie ścieralną 25,00	t	25,00
				RAZEM:
5	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 na warstwie ścieralną w ilości 100 kg/m ² 2200,00	m ²	2200,00
				RAZEM: