

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Cena jednost.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	KNR 2-31 0104-07	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odwozem do 5 km - wcinka w istniejącej konstrukcji				
		100,00	m ²	100,00		0,00
RAZEM:						
2	KNR 2-31 0203-01 Klaskulacja własna	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych				
		2200,00	m ²	2200,00		0,00
RAZEM:						
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m ²				
		2200,00	m ²	2200,00		0,00
NAWIERZCHNIA						
4	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie wyrównawczej masy betonu asfaltowego BA 0/12,8				
		25,00	t	25,00		0,00
RAZEM:						
5	KNR 2-31 0311-05+ KNR 2-31 0311-06	Mechaniczne ułożenie masy betonu asfaltowego BA 0/12,8 na warstwie ścieralną w ilości 100 kg/m ²				
		2200,00	m ²	2200,00		0,00
RAZEM:						

Wartość robót netto 0,00

Podatek Vat 23%

Wartość robót brutto 0,00

Modernizacja nawierzchni drogi w Stefanowie