

PRZEDMIAR ŚLEPY 038-09-217

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BLOK B:Wiatrolap+Holl+Korytarz cz.I
Rodzaj robót: ROBOTY POSADZKARSKIE
Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

PRZEDMIAR 038-09-217

Strona 1

27-09-2017

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
I	Roboty posadzkowe Blok B:Wiatrolap+Holl+Korytarz				
1.1	Posadzki z płytek ceramicznych antypoślizgowych 60x60 cm				
1.1	10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	102,82
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Blok B:Pom.Nr 1:Holl z zejściem do Sanitariatów	(3,73*6,12)-(1,80*1,10)		20,85
	2	Blok B:Pom.Nr 2:Przejście na kl.schodową	(4,69*2,15)		10,08
	3	Blok B:Pom.Nr 3:Przy Recepcji	(3,80*4,00)		15,20
	4	Blok B:Pom.Nr 4:Holl do korytarza	(3,78*2,40)		9,07
	5	Blok B:Pom.Nr 5:Holl-Przy Kiosku	(4,00*3,85)		15,40
	6	Blok B:Pom.Nr 6:korytarz cz.I	(10,05*1,95)+(1,90*3,00)+(2,99*2,10)+(2,55*0,25)		32,21
1.1	20	KNR 202-11-02-02-00	Warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej grub 2 cm na gładko	m ²	102,82
1.1	30	KNR B002-02-10-01-00	Wykonanie warstwy szpempnej koncentratem gruntującym "Betonszczep"	m ²	102,82
1.1	40	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy renowacyjnej MAPEI	m ²	102,82
1.1	50	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m ²	102,82
1.1	60	KNR 202-28-06-06-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek ceramicznych antypoślizgowych 60x60 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	102,82
1.1	70	KNR 401-01-06-04-00	Usunięcie z parteru budynku gruzu z rozbiórek posadzek	m ³	3,60
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		102,82*0,035		3,60
1.1	80	KNR 404-11-01-02-00	Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km z ręcznym załadunkiem i wyladunkiem	m ³	3,60
1.1	90	KNR 404-11-01-05-00	Dodatek za dalsze 2 km wywozu gruzu samochodem skrzyniowym wsp: S = 2,000	m ³	3,60
1.2	Cokoliki w posadzkach z płytek ceramicznych antypoślizgowych 60x60 cm(z przycinaniem)do wysok.60x10				
1.2	10	KNR 401-08-12-05-00	Zerwanie cokolików z płytek ceramicznych H=10 cm	metr	65,30
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 1	11,90		11,90
	2	Pom.Nr 2	10,30		10,30
	3	Pom.Nr 3	9,00		9,00
	4	Pom.Nr 4	2,40		2,40
	5	Pom.Nr 5	7,60		7,60
	6	Pom.Nr 6	24,10		24,10
	wsp: R = 0,500				
1.2	11	KNR 401-08-03-04-00	Naprawa cokolika po skuciu cokolika z płytek ceramicznych zaprawą tynkarską wsp: R = 0,500	metr	65,30
1.2	20	KNR 202-11-20-01-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek ceramicznych wys 10 cm na klej	metr	65,30

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	30	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek ceramicznych 60x10 cm(z przycinaniem) na klej układane metodą zwykłą	metr	65,30

PRZEDMIAR ŚLEPY 038-09-017

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BLOK B:Wiatrołap+Holl+Korytarz cz.I
BLOK C:Korytrz cz.II(od.kl.schodowej do Sekretariatu)

Rodzaj robót: ROBOTY MALARSKIE

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

PRZEDMIAR 038-09-017

Strona 1

27-09-2017

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Roboty malarskie Blok B:Wiatrołap+Holl+Korytarz Blok C:Korytarz		
1	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	106,01
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Blok B:Pom.Nr 1:Wiatrołap		(4,00*3,85) 15,40
		2	Blok B:Pom.Nr 2:Holl		(3,65*1,95) 7,12
		3	Blok B:Pom.Nr 2:Holl		(3,65*3,80) 13,87
		4	Blok B:Pom.Nr 2:Holl		(3,73*5,89) 21,97
		5	Blok B:Pom.Nr 3:korytarz cz.I		(10,05*1,95)+(1,90*3,00)+(2,55*2,10) 30,65
		6	Blok C:Pom.Nr 4:korytarz cz.II		(10,00*1,70) 17,00
1	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	202,07
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>
		1	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap		(4,00+3,85)*2*2,70 42,39
		2	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap:minus Dz automatyczne		-(3,15*2,30) -7,25
		3	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap:minus Dw automatyczne		-(3,56*2,30) -8,19
		4	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap:minus Dz		-(1,38*2,30) -3,17
		5	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap:minus Okno podawcze		-(1,97*1,20) -2,36
		6	Blok B:Pom.Nr1:Wiatrołap:+ podciąg P1: Dw automatyczne		(3,56*0,35) 1,25
		7	Blok B:Pom.Nr2:Holl część I-2.1		(3,65+1,95)*2*2,70 30,24
		8	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus przejście w korytarz cz.I		-(1,95*2,70) -5,27
		9	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus Dw automatyczne		-(3,56*2,30) -8,19
		10	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus przejście do II cz.Hollu		-(3,45*2,25) -7,76
		11	Blok B:Pom.Nr2:podciąg P2		(3,45*0,42) 1,45
		12	Blok B:Pom.Nr2:Holl część II-2.2+ścianka działowa pod podciągami P3		(3,65+4,02)*2*2,70+(1,08*2,70) 44,33
		13	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus przejście do części I		-(3,65*2,25) -8,21
		14	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus przejście do części III		-(2,37*2,25) -5,33
		15	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus Op do Recepcji		-(2,97*2,30) -6,83
		16	Blok B:Pom.Nr2:Holl:podciąg P3+P4		(2,37*0,42)+(2,97*0,42) 2,24
		17	Blok B:Pom.Nr2:Holl:część III-2.3+ścianka działowa pod podciągami P3		(3,73+5,60)*2*2,70+(1,13*2,70) 53,43
		18	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus przejście do kl.schodowej i korytarza Bloku B		-(2,10*2,30) -4,83
		19	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus Dz na schody wejściowe do parkingu		-(1,05*2,05) -2,15
		20	Blok B:Pom.Nr2:Holl:minus zejście do Sanitaritów		-(1,10*2,70) -2,97

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN M I A R Y	I Ł O Ś Ć
	21	Blok B:Pom.Nr2:Holl:ścianka działowa z luksferów od str.wejścia do Sanitariatów	(2,60*2,70)		7,02
	22	Blok B:Pom.Nr2:Holl:ściany wejścia do Sanitariatów przy schodach	((1,00+1,50)*2*0,84)*0,5		2,10
	23	Blok B:Pom.Nr3:Korytarz cz.I	(10,05+11,95+0,90+0,44+1,04+4,89)*1,40		40,98
	24	Blok B:Pom.Nr3:Korytarz cz.I:podciąg P5+P6	(1,95*0,42)+(1,95*0,45)*2+(2,10*0,44)+(2,10*0,45)*2		5,39
	25	Blok B:Pom.Nr4:Korytarz cz.II	(10,00*2)*2,70		54,00
	26	Blok B:Pom.Nr4:Korytarz cz.II:minus Dw	-(1,05*1,95)*5		-10,24
1	30	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	106,01
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm. z poz.10	106,01		106,01
1	40	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze jasnym	m ²	202,07
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm. z poz.20	202,07		202,07
1	50	WKNR W202-15-21-04-00	Malow natrysk kropłi f tempłową barwienie podkl lub natrysku	m ²	38,05
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm. z poz.20:Pom.z Nr3:korytarz cz.I	(10,05+11,95+0,90+0,44+1,04+4,89)*1,30		38,05
1	60	WKNR W202-15-21-05-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony wsp: R = 2,000	m ²	38,65
1	70	WKNR W202-15-21-06-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku wsp: R = 3,000 wsp: M = 2,500	m ²	38,65
1	80	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek,podłóg,dzwi zewn.i wewn.automatycznych folią z usunięciem	m ²	153,06
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm. z poz.10	106,01		106,01
	2	Pod podciągami:P1	(3,56*0,30)		1,07
	3	Pod podciągami:P2	(3,45*0,42)		1,45
	4	Pod podciągami:P3	(3,45*0,42)-(1,08*0,08)		1,36
	5	Pod podciągami:P6	(2,10*0,44)		0,92
	6	Oslony Dz autonatycznych	(3,15*2,70)		8,51
	7	Oslony D4 autonatycznych	(3,56*2,70)*2		19,22
	8	Oslony okien podawczych	(1,97*1,20)		2,36
	9	Oslony okien podawczych	(2,97*2,30)		6,83
	10	Oslony Dz	(1,38*2,30)		3,17
	11	Oslony Dz	(1,05*2,05)		2,15