

PRZEDMIAR ŚLEPY 026-09-017

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BLOK C: II Piętro (wejście z kl.schodowej Bloku B)
Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE, POSADZKOWE,MALARSKIE
ROBOTY INSTALACYNE-ELEKTRYCZNE

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

PRZEDMIAR 026-09-017

Strona 1

27-09-2017

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Roboty ogólnobudowlane		
1	10	KNR 401-03-54-09-00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych pow.do 2 m ²	szt	10,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz:str.lewa:Pom.Nr 80,81,82,83,84,Sanitarne	6		6,00
		2 Korytarz:str.prawa:Pom.Nr 79,78,77,76,	4		4,00
1	20	KNR 401-07-08-01-00	Obrobienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III na ościeżach szer do 15 cm(po wykuciu ościeżnic drzwiowych stalowych)	metr	52,38
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz:Pom.Nr 80.81,82,84,Sanitariat	(0,91+2,00)*2*5		29,10
		2 Korytarz:Pom.Nr 79.78,77,76,	(0,91+2,00)*2*4		23,28
1	30	KNR 401-03-04-02-00	Zamurowanie otworów drzwiowych z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,46
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe Nr 82	(0,91*2,00*0,25)		0,46
1	40	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian-po zamurowaniu otworu drzwiowego	m ²	4,41
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe Nr 82	(1,05*2,10)*2		4,41
1	50	KNR 202-20-09-02-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian na tynku	m ²	4,41
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.40	4,41		4,41
1	60	KNR 202-20-09-07-00	Gładzie z gipsu szpachlowego ścian dodatek za druga warstwę	m ²	4,41
1	70	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych drewn.o pow.do 2 m ²	szt	1,00
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe Nr 81-82 wym.0.70x200	1		1,00
1	80	KNR 401-03-48-02-00	Rozebranie ścianek działowych grub. 1/4 cegły na zaprawie cw	m ²	10,80
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe Nr 82-83	(4,00*2,70)		10,80
1	90	KNR 401-03-54-05-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² :ścianki działowe z drzwiami i naswietlelem	m ²	10,75
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz:Pom.nr 75a	(2,02*2,70)		5,45
		2 Korytarz:Pom.Magazynek(koniec korytarza)	(1,96*2,70)		5,29
1	100	KNR 202-20-11-05-50	Zabudowa otworów drzwiowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 75-02 2-warstwowa	m ²	1,66
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe Nr 81-82	(0,81*2,05)		1,66

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	110	KNR 202-06-13-06-03	Izolacja zabudowy otworów drzwiowych z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho	m ²	1,66
1	120	KNR 202-20-10-03-50	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 100-101 z pokryciem obustronnym 1-warstwowe	m ²	6,99
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz:Pom.Nr 75a	(2,02*2,70)-(0,91*2,05)		3,59
		2 Korytarz:Pom.Magazynek(koniec korytarza)	(1,95*2,70)-(0,91*2,05)		3,40
1	130	KNR 202-06-13-06-03	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 100 mm na sucho	m ²	6,99
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.120	6,99		6,99
1	140	KNR 202-10-24-05-00	Osadzenie drzwi kpl.(Zamawiającego)do pom.Biurowych	m ²	20,11
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Pom.Biurowe-str.lewa Nr 80,81,83,84,Sanitariat	(0,91*2,00)*5		9,10
		2 Pom.Biurowe-str.prawa Nr 79,78,77,76,	(0,91*2,00)*4		7,28
		3 Pom.Biurowe-przy nowych ściankach z RG:Pom.Nr 75a	(0,91*2,05)*1		1,87
		4 Pom.Biurowe-przy nowych ściankach z RG:Pom.Magazynek	(0,91*2,05)*1		1,87
2	Roboty posadzkowe				
2	10	KNR 401-08-11-07-00	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych ryflowanych	m ²	38,89
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz IIp.	(12,44*1,94)		24,13
		2 Korytarz IIp.	(1,98*3,10)+(0,42*2,20)+(1,30*2,05)+(1,27*1,75)		11,95
		3 Korytarz IIp.:progi drzwiowe:Pom.Nr 80,81,83,84,Pom.Sanitarnie	(0,91*0,32)*5		1,46
		4 Korytarz IIp.:progi drzwiowe:Pom.Nr 79,78,77,76,	(0,91*0,32)*4		1,16
		5 Korytarz IIp.:progi drzwiowe:Pom.Nr 75a	(0,91*0,10)*1		0,09
		6 Korytarz IIp.:progi drzwiowe:Pom.Nr Magazynek	(0,91*0,10)*1		0,09
2	20	KNR 401-08-12-02-00	Rozebranie cokolików z płytek ceramicznych H=10 cm	metr	21,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz:IIp.	14,42-(0,91*6)		8,96
		2 Korytarz:IIp.	12,44-(0,91*4)		8,80
		3 Korytarz:IIp.	1,94-(0,91*1)		1,03
		4 Korytarz:IIp.	(4,95-2,02)*1		2,93
		wsp: R = 0,500			
2	30	KNR 202-11-30-02-01	Warstwa wyrównująca grub 5 mm w pom.ponad 8 m ² z zaprawy CERESIT CN 72	m ²	38,89
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10	38,89		38,89
		wsp: R = 0,955			
2	40	KNR 202-11-34-01-01	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT-posadzki	m ²	38,89
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm. z poz.10	38,89		38,89
		wsp: R = 0,955			
2	50	KNR 202-11-18-01-00	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek ceramicznych na klej	m ²	38,89
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10	38,89		38,89
2	60	KNR 202-28-06-05-00	Posadzki jednobarwne o pow ponad 10 m ² z płytek ceramicznych 30x30 na zaprawie ATLAS grub 5 mm	m ²	38,89
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10	38,89		38,89
2	70	KNR 401-08-04-04-00	Naprawa cokolika cementowego po zkuciu cokolika z płytek ceramicznych wys do 10 cm	mb	20,81
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.20	21,72		21,72
		2 Obm.z poz.20:minus wejście do Pom.Nr 81	-0,91		-0,91

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
			wsp: R = 0,500 wsp: M = 0,500		
2	80	KNR 202-11-19-01-00	Przygotowanie podłoża pod cokolik z płytek ceramicznych H=10 cm na klej	metr	21,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm. z poz.20	21,72		21,72
2	90	KNR 202-11-20-02-00	Cokoliki wys 10 cm z płytek ceramicznych na klej z przycinaniem	metr	21,72
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.20	21,72		21,72
2	100	KNR 202-11-12-05-00	Posadzka rulonowa PCW w progach drzwiowych na styku z posadzką z płytek ceramicznych	m ²	2,80
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10 pkt.3	1,46		1,46
		2 Obm.z poz.10 pkt.4	1,16		1,16
		3 Obm.z poz.10 pkt.5	0,09		0,09
		4 Obm.z poz.10 pkt.6	0,09		0,09
2	110	KNR 202-28-09-05-01	Listwa wykańczająca progowa z AL(na styku płytek posadzkowych z wykładziną posadzkową PCV)	metr	10,01
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10 pkt.3	0,91*5		4,55
		2 Obm.z poz.10 pkt.4	0,91*4		3,64
		3 Obm.z poz.10 pkt.5	0,91*1		0,91
		4 Obm.z poz.10 pkt.6	0,91*1		0,91
3	Roboty malarskie				
3	10	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	36,85
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz IIp.	(12,44*1,94)		24,13
		2 Korytarz IIp.	(1,98*3,10)+(0,42*2,20)+(2,57*2,20)		12,72
3	20	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	27,24
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz IIp.	(14,42+1,94+12,44+1,16+1,98+0,42+0,90)*(2,70-1,62)		35,92
		2 Korytarz IIp.	(4,95-1,98+0,42+0,30)*(2,52-1,62)		3,32
		3 Korytarz IIp.:minua Drzwi	-(1,01*1,08)*11		-12,00
3	30	KNR 202-09-32-01-50	Przygotowanie pow.ścian-nałożenie masy podkładowej CERPLAST pod okładzinę z tynku żywicznego	m ²	69,70
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Korytarz IIp.	(14,42+1,94+12,44+1,16+1,98+0,42+0,90)*1,68		55,88
		2 Korytarz IIp.	(4,95-1,98+0,42+2,20-1,75)*1,68		6,45
		3 Korytarz IIp.:minus drzwi	-(1,01-1,68)*11		7,37
3	40	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m ²	36,85
3	50	WKNR W202-15-21-04-00	Malow natrysk kropł f tempłową barwienie podkł lub natrysku	m ²	69,70
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.30	69,70		69,70
		wsp: R = 2,000			
		wsp: M = 2,000			
3	60	WKNR W202-15-21-05-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową dodatkowy natrysk barwiony	m ²	114,79
		wsp: R = 2,000			
3	70	WKNR W202-15-21-06-00	Malowanie technologią natrysku kropłowego farbą tempłową lakierowanie natrysku	m ²	114,79
		wsp: R = 3,000			
		wsp: M = 2,500			
3	80	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian w kolorze (do uzgodnienia)	m ²	27,24
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.20	27,24		27,24
3	90	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek i podłóg folią z usunięciem	m ²	36,85
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Obm.z poz.10	36,85		36,85

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4			Roboty instalacji elektrycznych		
4	10	Kalkulacja indywid.	Demontaż opraw świetłówkowych sufitowych szt.3	r-godz	2,00
4	20	Kalkulacja indywid.	Montaż opraw sufitowych ledowych szt.5	r-godz	5,00
4	30	Kalkulacja indywid.	Montaż opraw awaryjnych	r-godz	2,00
4	40	Kalkulacja indywid.	Wymiana instalacji pt.z przewodów aluminiowych na przewody miedziane z zasileniem pom.biurowych	kmpl	1,00