

Przyprostynia

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie ist.chodnika z płyt betonowych 35x35x5cm na podsypce piaskowej.	m2	300,00
2 d.1	Kalkulacja własna	Likwidacja żywopłotu /usunięcie i wywiezienie/	m2	50,00
	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15x30	mb	
	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie ist. obrzeża 6x20	mb	120,00
	KNR 4-01 0108-11 +			
3 d.1	KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 15 km	m3	38,00
Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
WJAZDY NA POSESJE				
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy na wjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	376,00
5 d.2	KNR 2-01 0205-04 + KNR 2-01 0214-04	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na wjazdach na odl.do 40 km.	m3	131,60
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod opornik 12x25cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	5,00
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie opornika betonowego o wym.12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach/	m	80,00
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku na wjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	376,00
9 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wjazdy do posesji.	m2	376,00
10 d.2	KNR 2-31 0105-07	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3cm z zagęszczeniem mechanicznym - wjazdy do posesji.	m2	376,00
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8 cm kolor czerwony na podsypce cementowo-piaskowej	m2	80,00
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej	m2	296,00
Razem: WJAZDY NA POSESJE				
CHODNIKI				
12 d.3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm	m	234,00
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki piaskowej pod chodnik grub.15 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	585,00
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.5cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	585,00
	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub.6cm koloru czerwonego.	m2	234,00
14 d.3	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub.6cm koloru szarego.	m2	351,00
Razem: CHODNIKI				
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
18 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	6,00