

Opis przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż drogowych barier ochronnych N2W4 we wskazanych miejscach przy drogach powiatowych.

1. Zakres zamówienia

Bariery drogowe

1.1. Wykonanie demontażu barier żelbetowych typ zakopiański w ciągu drogi powiatowe nr 1731P – dł. 5 mb. i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4 - rozstaw słupków co 4 m w ilości 32 mb.

1.2. Wykonanie demontażu barier rurowych w ciągu drogi powiatowe nr 1731P – dł. 10 mb. i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4 - rozstaw słupków co 4 m w ilości 32 mb.

1.3. Wykonanie montażu nowej bariery sprężystej typu N2W4 w ciągu drogi powiatowe nr 1750P - rozstaw słupków co 4 m w ilości 32 mb.

2.4. Wykonanie demontażu barier kamiennych w ciągu drogi powiatowe nr 1750P – dł. 16 mb. i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4 - rozstaw słupków co 4 m w ilości 40 mb.

2.5. Wykonanie demontażu uszkodzonej bariery na wiadukcie w ciągu drogi powiatowe nr 2709P – dł. 12 mb. i ustawienie nowej bariery sprężystej typu N2W4 - rozstaw słupków co 4 m w ilości 12 mb.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót objętych zamówieniem w poszczególnym asortymencie do wysokości posiadanych środków finansowych, nie więcej niż do 20 %.

Wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia takie jak: transport, załadunek i rozładunek materiałów, oznakowanie robót Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych.

1. Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 28.12.2023 r.

Remonty prowadzone będą na drogach powiatowych na terenie Powiatu Nowotomyskiego tj.:

- DP nr 1731P Lwówek – Zębowo (pkt. 1.1. i 1.2.)
- DP nr 1750P Lwówek – Linie (pkt. 1.3. i 1.4.)
- DP nr 2709P Lwówek – Opalenica (pkt. 1.5.)

Dokładna lokalizacja barier na załączonym planie orientacyjnym (zał. nr 1)

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania Umowy.

Zdemontowane, uszkodzone elementy barier Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.