

PRZEDMIAR INWESTORSKI 026-07-018

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BLOK "D": WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ARCHIWUM; PIWNICE
Kl.schodowa+Pom.Nr.1,2,3,4,5,6,7

Rodzaj robót: ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Roboty izolacyjne ścian zawilgoconych.
Roboty malarskie
Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń

Lokalizacja: UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

PRZEDMIAR 026-07-018

Strona 1

20-07-2018

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	BLOK C:Piwnice Pom.ARCHIWUM				
1.1	ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1.1	Pom.Archiwum:roboty izolacyjna ścian zawilgoconych,roboty malarskie,wentylacja grawitacyjna pom.				
1.1.1	10	KNR 217-01-38-02-00	Wyciąg wentylacji grawitacyjnej ø 110 w ścianie zewmnętrznej budynku z kratkami(zewnętrzną i wnętrzną)	szt	1,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.Nr.1:kl.schodowa	1	1,00
1.1.1	20	KNR 215-02-05-04-00	Rurociąg PCW na ścianach zewn.budynku ø 110	metr	0,55
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.Nr.1:przez ścianę zewnętrzną	0,55*1	0,55
1.1.1	30	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow.sufitów	m ²	185,21
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.Nr1 Kl.schodowa	(2,55*4,80)	12,24
		2	Pom.Nr 1/1:Kl.schodowa:przejście do Archiwum z pom.Nr 5-8	(0,80*1,50)+(2,70*0,80)	3,36
		3	Pom. Nr 2	(4,35*4,80)-(0,94*2,05)	18,95
		4	Pom. Nr 3	(6,60*3,86)	25,48
		5	Pom. Nr 4	(7,70*3,86)	29,72
		6	Pom. Nr 5	(4,20*4,80)+(4,20*0,68)+(2,40*0,55)+(2,40*0,30)	25,06
		7	Pom. Nr 6	(4,20*4,80)+(4,20*0,68)+(2,40*0,55)+(2,40*0,30)	25,06
		8	Pom. Nr 7	(3,80*4,80)+(3,80*0,68)+(2,40*0,55)+(2,40*0,30)	22,86
		9	Pom. Nr 8	(3,80*4,80)+(2,70*0,68)+(2,90*0,53)+(2,90*0,30)	22,48
1.1.1	40	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.sufitów do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	185,21
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Obm.z poz.30	185,21	185,21
1.1.1	50	KNR 401-12-02-08-00	Zeskrobanie i zmycie starej farby z pow.ścian	m ²	292,82
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>	
		1	Pom.nr 1:Kl.schodowa	(2,55*3,20)+(4,80*1,86)+(4,80*2,28)*0,5	22,56
		2	Pom. Nr.1.1:Kl.schodowa:przejście do Archiwum z poz.Nr.5-8	((2,70*1,76)*2)*0,5+(1,50*1,78)*2+(0,80*1,78)-(0,70*1,74)*2	9,08
		3	Pom.Nr 2	(4,35+4,80)*2*1,78-(0,85*1,74)-(0,85*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15	30,37
		4	Pom.Nr 3	(6,60+3,86)*2*1,78-(0,85*1,78)*2+(0,85+1,78)*4*0,15	35,79
		5	Pom.Nr 4	(7,70+3,86)*2*1,78-(0,85*1,78)-(1,00*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15	38,65
		6	Pom.Nr 5	(4,20+4,80)*2*1,78-(2,40*1,48)-(0,85*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15+(4,20+0,68)*2*1,78-(2,40*1,48)	41,58
		7	Pom.Nr 6	(4,20+4,80)*2*1,78-(2,40*1,48)-(0,85*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15+(4,20+0,68)*2*1,78-(2,40*1,48)	41,58

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
	8	Pom.Nr 7	$(4,20+3,80)*2*1,78-(2,40*1,48)-(0,85*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15+(3,80+0,68)*2*1,78-(2,40*1,48)$		36,60
	9	Pom.Nr 8	$(4,20+3,80)*2*1,78-(2,40*1,48)-(0,85*1,78)+(0,85+1,78)*2*0,15+(3,80+0,68)*2*1,78-(2,40*1,48)$		36,60
1.1.1	60	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych(zawilgoconych) o pow do 5 m ²	m ²	68,71
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 1:Klatka schodowa	$(2,25*1,50)+(4,80*1,00)+(2,60*1,70)*0,5+(1,50*1,79)-(0,70*1,74)$		11,85
	2	Pom.Nr 1.1:Klatka schodowa:przejście do Archiwum	$(2,60*1,76)*2*0,5-(0,85*1,74)*2+(0,80*1,78)+(1,50*1,76)*2$		8,32
	3	Pom.Nr 2:pod oknem+ściana od pom.niepodpiwniczonych	$(4,35*0,88)+(4,80*1,20)+(3,00*1,50)$		14,09
	4	Pom.Nr 3:pod oknami	$(6,60*0,88)$		5,81
	5	Pom.Nr 4:pod oknem+ ściana od pom.nie podpiwniczonych	$(7,70*0,88)-(1,00*0,88)+(3,86*1,00)$		9,76
	6	Pom.Nr 5:pod oknem	$(4,20*0,88)$		3,70
	7	Pom.Nr 6:pod oknem	$(4,20*0,88)$		3,70
	8	Pom.Nr 7:pod oknem	$(3,80*0,88)$		3,34
	9	Pom.Nr 8:pod oknem+ściana od pom.niepodpiwniczonych	$(3,80*0,88)+(4,80*1,00)$		8,14
1.1.1	70	KNR 401-06-19-02-00	Oczyszczenie zawilgoconej powierzchni ścian pow do 5 m ² szczotkami stalowymi m ²	m ²	68,71
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.60	68,71		68,71
1.1.1	80	KNR 401-06-23-01-00	Odrzybianie 2-krotnie ścian ceglanych pow do 5 m ² metodą oprysku	m ²	68,71
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.60	68,71		68,71
1.1.1	90	KNR 401-07-11-03-00	Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m ²	m ²	68,71
1.1.1	100	KNR 401-12-04-08-00	Przygotowanie pow.ścian do malowania farbami emulsyjnymi	m ²	289,09
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.50	289,09		289,09
1.1.1	110	KNR B002-01-27-01-00	Ręczne zagruntowanie przez jednokrotne malowanie preparatem CAPATOX-CAPAROL,ściany zawilgocone	m ²	289,59
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.50	289,59		289,59
1.1.1	120	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi CapaDIN CAPAROL w kol.białym tynków wewnętrznych sufitów zawilgoconych	m ²	185,05
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.30	185,05		185,05
1.1.1	130	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi CapaDIN CAPAROL w kol.białym tynków wewnętrznych ścian zawilgoconych	m ²	289,59
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.50	289,59		289,59
1.1.1	140	KNR 401-12-12-02-00	Malowanie 2-krotnie farbą olejną pow.metalowych pełnych(drzwi)	m ²	8,23
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom. nr.3 Dm	$(0,85*1,78)*2,50*1+(1,00*1,78)*2,50*1$		8,23
1.1.1	150	KNR 401-09-11-03-00	Analogia.Wstawienie nawiewników hydrosterowalnych okiennych	szt	8,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 5:w jednym skrzydle okna piwnicznego 118x66	2		2,00
	2	Pom.Nr 6:w jednym skrzydle okna piwnicznego 118x66	2		2,00
	3	Pom.Nr 7:w jednym skrzydle okna piwnicznego 118x66	2		2,00
	4	Pom.Nr 8:w jednym skrzydle okna piwnicznego 118x66	2		2,00
1.1.1	160	KNR 401-09-11-03-00	Analogia.Wstawienie nawiewników ręcznie sterowanych okiennych	szt	10,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pom.Nr 2:w jednym skrzydle okna piwnicznego 100x66	2		2,00
	2	Pom.Nr 3:w jednym skrzydle okna piwnicznego 100x66	2*2		4,00
	3	Pom.Nr 4:w jednym skrzydle okna piwnicznego 100x66	2*2		4,00
1.1.1	170	KNR 401-12-16-01-00+	Zabezpieczenie posadzek,podłóg,regałów folią z usunięciem	m ²	395,05