

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
1 d.1	Kalkulacja własna	Rozebranie ist.chodnika i wjazdów z elementów betonowych	m2	510,5		
2 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie ist.wjazdów z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2			
	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist.krawężnika betonowego 15x30	mb	298		
	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie ist. obrzeża 6x20	mb			
	KNR 4-01 0108-11 +					
3 d.1	KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 19 km /Obwód Drogowy w Opalenicy/.	m3	55		
<b>Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>WJAZDY NA POSESJE</b>						
4 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02 KNR 2-01 0205-04 +	Mechaniczne wykonanie koryta dla wykonania podbudowy na wjazdach w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	170		
5 d.2	KNR 2-01 0214-04	Odwóz nadmiaru gruntu z kopania koryta na wjazdach na odl.do 5 km.	m3	60		
6 d.2	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod opornik 12x25cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	4,25		
7 d.2	KNR 2-31 0403-05	Ustawienie opornika betonowego o wym.12x25cm /zaparcie kostki na wjazdach/	m	68		
8 d.2	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z piasku na wjazdach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	170		
9 d.2	KNR 2-31 0109-03 + KNR 2-31 0109-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, wjazdy do posesji.	m2	170		
10 d.2	KNR 2-31 0105-07	Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grub. 3cm z zagęszczeniem mechanicznym - wjazdy do posesji.	m2	170		
11 d.2	KNR 2-31 0511-03	Ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ FALA grub. 8 cm kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej	m2	170		
<b>Razem: WJAZDY NA POSESJE</b>						
<b>CHODNIKI</b>						
12 d.3	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 6x20cm	m	479		
13 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.10 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	340,5		
14 d.3	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	340,5		
15 d.3	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ FALA grub.6cm koloru szarego.	m2	340,5		
<b>Razem: CHODNIKI</b>						
<b>KRAWĘŻNIKI</b>						
16 d.4	KNR 2-31 0401-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik	m	298		
17 d.4	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krwężnik 15x30cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	18,63		
18 d.4	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm	m	298		
<b>Razem: KRAWĘŻNIKI</b>						
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
19 d.5	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek	szt.	2		
<b>WYKOŃCZENIOWE</b>						
<b>Wartość netto</b>						
<b>Vat 23%</b>						
<b>Wartość brutto</b>						