

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Odnowienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu nowotomyskiego.**

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania poziomego w zakresie:

- odnowienia oznakowania poziomego – 11 000 m<sup>2</sup>,
- wykonania nowego oznakowania poziomego - 100 m<sup>2</sup>.
- odnowienia oznakowania poziomego – grubowarstwowego 200 m<sup>2</sup> (w tym 3 miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych na niebieskim tle),

#### Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót w trakcie trwania prac;
- oczyszczenie podłoża;
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- ochrona naniesionych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót;
- sporządzenie zestawienia odnowionego oznakowania poziomego.

Wykonawca musi dysponować zestawem sprzętowym niezbędnym do prowadzenia przedmiotowych robót:

- szczotka mechaniczna (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotki ręczne,
- sprężarka,
- malowarka samojezdna,
- szablony oznakowania poziomego

2. Wykaz oznakowania poziomego dróg powiatowych:

- Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m<sup>2</sup>,
- Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m<sup>2</sup>,
- Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m<sup>2</sup>,
- Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m<sup>2</sup>,

3. Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m<sup>2</sup> (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.
4. Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego w stosunku do zakładanych ilości to około 95%.
5. Wykonanie nowego oznakowania wraz z przedznakowaniem to około 5% w stosunku do zakładanych ilości.
6. Zamawiający zastrzega, iż może wystąpić konieczność usunięcia (zamalowanie lub starcie) starego oznakowania poziomego wraz z wykonaniem nowego oznakowania, przy czym ilość ta nie przekroczy 100 m<sup>2</sup>.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej za pomocą, których odbywać się będzie komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8. Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego zgłoszenia Zamawiającemu wykonanego zakresu oznakowania poziomego na poszczególnych drogach powiatowych (zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej zawierające procentowe zaawansowanie robót na poszczególnych drogach). Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót na poszczególnych drogach dokonuje ich odbioru jakościowego i ilościowego (przeгляд techniczny). Zgłoszenie cotygodniowe z zaawansowania robót wg załącznika nr 1.
9. Za wykonane roboty strony rozliczą się za pomocą faktury wystawionej przez Wykonawcę.
10. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie protokół odbioru końcowego robót wraz z kosztorysem powykonawczym wykonanych robót.
11. Zamawiający zastrzega, iż przewidywana ilość poszczególnych asortymentów objętych zamówieniem może ulec zmianie, ale nie wpłynie to na całość kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego wykonania oznakowania poziomego o wartości poniżej wartości umownej, nie może ono być mniejsze niż 80 % przewidzianej kwoty i nie może być większe niż kwota jaką Zamawiający posiada w budżecie na ten cel
13. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Grzegorz Kasprzak tel. (61) 44 26 680.
14. Termin wykonania zamówienia:

**Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 29 października 2021 r.**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:**

**Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (D-07.01.02) – stanowiąca załącznik B, STWIORB do zapytania ofertowego.**

**Drogi powiatowe na których należy wykonać oznakowanie poziome – mapa dróg powiatowych w załączeniu.**

Lokalizacja i rodzaj elementów oznakowania zostanie każdorazowo określona przez przedstawiciela Zamawiającego, nadzorującego prawidłowe wykonanie zamówienia nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wykonywania prac.

**Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.**