

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Odnowienie oznakowania poziomego, cienkowarstwowego na drogach powiatowych powiatu nowotomyskiego.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w postaci linii segregacyjnych, krawędziowych, przejść dla pieszych i drobnych elementów oznakowania poziomego w zakresie:

- odnowienia oznakowania poziomego – 8 000 m²,
- wykonania nowego oznakowania poziomego - 50 m².
- odnowienia oznakowania poziomego – grubowarstwowego 300 m² (w tym 10 przejść dla pieszych),
- frezowanie starego oznakowania poziomego, cienkowarstwowego.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót w trakcie trwania prac;
- oczyszczenie podłoża;
- naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.);
- ochrona naniesionych znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót;
- sporządzenie zestawienia odnowionego oznakowania poziomego.

Wykonawca musi dysponować zestawem sprzętowym niezbędnym do prowadzenia przedmiotowych robót:

- szczotka mechaniczna (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające) oraz szczotki ręczne,
- sprężarka,
- malowarka samojezdna,
- szablony oznakowania poziomego.

2. Wykaz oznakowania poziomego dróg powiatowych:

- **Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągle malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m²,**
- **Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m²,**
- **Oznakowanie poziome jezdni farbą rozpuszczalnikową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m²,**
- **Oznakowanie poziome jezdni masą termoplastyczną - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie – jednostka obmiarowa m²,**

3. Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m² (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znaków.

4. Odnowienie istniejącego oznakowania poziomego w stosunku do zakładanych ilości to około 75 %.

5. Wykonanie nowego oznakowania wraz z przedznakowaniem to około 5% w stosunku do zakładanych ilości.
6. Zamawiający zastrzega, iż może wystąpić konieczność usunięcia (zamalowanie lub starcie) starego oznakowania poziomego wraz z wykonaniem nowego oznakowania , przy czym ilość ta nie przekroczy 50 m2.
7. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej za pomocą, których odbywać się będzie komunikacja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
8. Zamawiający po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót na poszczególnych drogach dokonuje ich odbioru jakościowego i ilościowego (przeгляд techniczny) w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.
9. Za wykonane roboty strony rozliczą się za pomocą faktury wystawionej przez Wykonawcę.
10. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będzie protokół odbioru końcowego robót wraz z zestawieniem powykonawczym wykonanych robót.
11. Zamawiający zastrzega, iż przewidywana ilość poszczególnych asortymentów objętych zamówieniem może ulec zmianie, ale nie wpłynie to na całość kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. W przypadku zamówienia przez Zamawiającego wykonania oznakowania poziomego o wartości poniżej wartości umownej, nie może ono być mniejsze niż 80 % przewidzianej kwoty i nie może być większe niż kwota jaką Zamawiający posiada w budżecie na ten cel
12. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia jest Grzegorz Kasprzak tel. (61) 44 26 680.
13. Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Termin wykonania zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przez Wykonawcę skrócony.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (D-07.01.02) – stanowiąca załącznik A, STWIORB do zapytania ofertowego.

Drogi powiatowe na których należy wykonać oznakowanie poziome – mapa dróg powiatowych w załączeniu.

Lokalizacja i rodzaj elementów oznakowania zostanie każdorazowo określona przez przedstawiciela Zamawiającego, nadzorującego prawidłowe wykonanie zamówienia nie później niż 3 dni przed planowanym terminem wykonywania prac.

Przedmiot zamówienia zostanie odebrany przez pracowników Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót.