

KOSZTORYS ŚLEPY 010-07-120

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK D
Rodzaj robót: ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
Lokalizacja: NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 33

Poziomy cen:

stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
materiały
koszty zakupu materiałów %
sprzęt
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 010-07-120

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK D
Rodzaj robót: ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
Lokalizacja: NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 33

KOSZTORYS 010-07-120

Strona 1

02-07-2020

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	13,50
1.1	20	KNR 401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m ²	13,50
1.1	30	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie rynien dachowych z PCV nie nadających się do użytku	metr	27,00
1.1	40	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich-pas nadrynnowy nie nadających się do użytku	m ²	9,45
1.1	50	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	metr	14,20
1.1	60	KNR 202-05-08-09-00 Rozebranie zbiorniczka z PCV-przy rurze spustowej pod rynną	szt	1,00
1.1	70	KNR 202-05-50-07-00 Rozebranie rewizji z PCW ø 100	szt	1,00
1.1	80	KNR 404-11-01-03-00 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	3,50
1.1	90	KNR 404-11-01-06-00 Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ³	3,50
1.1	100	Utylizacja Utylizacja materiałów z rozbiórek	m ³	3,50
1.2		Roboty montażowe				
1.2	10	KNR 202-05-06-02-01 Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm-pas nadrynnowe	m ²	9,45
1.2	20	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	27,00
1.2	30	KNR 202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną	m ²	13,50
1.2	40	KNR 202-05-27-02-50 Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej	m ²	13,50
1.2	50	KNR 202-05-19-02-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 100	metr	14,20

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	60	KNR 202-05-17-09-00 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC	szt	1,00
1.2	70	KNNR N004-02-20-03-00 Czyszczak rur spustowych ø 100	szt	2,00
OGÓLEM KOSZTORYS 010-07-120					

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 010-07-120

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK D
Rodzaj robót: ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
Lokalizacja: NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 33


KOSZTORYS 010-07-120

Strona 1

02-07-2020

SYKAL-002376

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
ROBOCIZNA						
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	67,57
RAZEM:					
MATERIAŁY						
1	1020100	Gaz płynny propan-butan	kg	4,05
2	1120302	Blacha OC 0,55	kg	52,45
3	1200218	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC-60	kg	1,19
4	1342902	Uchwyt do rur spustowych ø 100	kmpl	4,69
5	1343004	Uchwyt do rynien półokrągłych ø 150	kmpl	54,00
6	1356004	Rynna półokrągła z blachy OC ø 150	metr	28,35
7	1356102	Rura spustowa okrągła z blachy OC ø 100	metr	14,91
8	1356201	Zbiorniczek do rynien z bl OC 40x30x30	szt	1,00
9	2300130	Emulsje asfaltowe anionowe	kg	4,05
10	2301520	Papy grzewalne polim-asfalt podkładowe	m ²	31,73
11	5240003	Czyszczak kanał kielich ø 100	szt	2,00
RAZEM:					
S PR ZĘ T						
1	35212	Żuraw okienny 0,5 Mg	m-godz	0,12
2	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	0,31
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	4,61
RAZEM:					



PRZEDMIAR ŚLEPY 010-07-120

Zamawiający: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
UL.POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL

Obiekt: BUDYNEK D
Rodzaj robót: ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE
Lokalizacja: NOWY TOMYŚL UL.POZNAŃSKA 33

PRZEDMIAR 010-07-120

Strona 1

02-07-2020

SYKAL-002376

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY DEKARSKO-BLACHARSKIE				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 401-05-19-06-00	Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych	m ²	13,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(27,00*0,50)		13,50
1.1	20	KNR 401-05-19-07-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych	m ²	13,50
1.1	30	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie rynien dachowych z PCV nie nadających się do użytku	metr	27,00
1.1	40	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich-pas nadrynnowy nie nadających się do użytku	m ²	9,45
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pas nadrynnowy	(27,00*0,35)		9,45
1.1	50	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie rur spustowych z PCV nie nadających się do użytku	metr	14,20
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		7,10*2		14,20
1.1	60	KNR 202-05-08-09-00	Rozebranie zbiorniczka z PCV-przy rurze spustowej pod rynną wsp: R = 0,955	szt	1,00
1.1	70	KNR 202-05-50-07-00	Rozebranie rewizji z PCW ø 100 wsp: R = 0,955	szt	1,00
1.1	80	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodem dostawczym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem	m ³	3,50
1.1	90	KNR 404-11-01-06-00	Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem dostawczym	m ³	3,50
1.1	100	Utylizacja	Utylizacja materiałów z rozbiórek	m ³	3,50
1.2	Roboty montażowe				
1.2	10	KNR 202-05-06-02-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer ponad 25 cm-pas nadrynnowe	m ²	9,45
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obm.z poz.40 gr.robót 1.1 wsp: R = 0,955	9,45		9,45
1.2	20	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	27,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Obmiar z poz.30 gr.robót 1.1 wsp: R = 0,955	27,00		27,00
1.2	30	KNR 202-05-27-01-50	Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną wsp: R = 0,955	m ²	13,50
1.2	40	KNR 202-05-27-02-50	Pokrycie dachów - dodatek za następną warstwę papy termozgrzewalnej wsp: R = 0,955	m ²	13,50
1.2	50	KNR 202-05-19-02-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 100 wsp: R = 0,955	metr	14,20
1.2	60	KNR 202-05-17-09-00	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC wsp: R = 0,955	szt	1,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.2	70	KNNR N004-02-20-03-00	Czyszczak rur spustowych σ 100	szt	2,00