

## Opis przedmiotu zamówienia

### Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

#### „Przebudowa drogi powiatowej w Bukowcu – ul. Kąkolewska – dokumentacja projektowa”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2748P w m. Bukowiec. Zakres opracowania obejmuje :

- odwodnienie drogi nr 2748P w m. Bukowiec na odcinku 788 m, w km 7+185 ÷ 7+973, zgodnie z zał. graficznym nr 1. Na powyższe należy sporządzić wstępną koncepcję rozwiązań projektowych i przed przystąpieniem do prac projektowych uzgodnić z zamawiającym.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

- mapa do celów projektowych aktualizowana cyfrowa,
- projekt budowlany:
  - a) część odwodnieniowa,
  - b) projekt budowlany,
  - c) część zagospodarowania terenu,
  - d) projekt wykonawczy,
  - e) operat wodno-prawny z decyzją wodnoprawną (jeżeli będzie konieczny)
  - f) decyzja środowiskowa wraz z raportem oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczna),
  - g) rozwiązania kolizji (jeżeli będą konieczne),
  - h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
  - i) przedmiary robót,
  - j) kosztorys inwestorski,
  - k) wszystkie inne decyzje, wypisy, uzgodnienia i zatwierdzenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację w/w przedsięwzięcia.

I. Dokumentacja powinna obejmować:

1. Projekt budowlany (branża drogowa z odwodnieniem) – 5 egz.
2. Projekt wykonawczy (branża drogowa z odwodnieniem) – 5 egz.
3. Przedmiar robót (branża drogowa z odwodnieniem) – 2 egz.
4. Kosztorys inwestorski (branża drogowa z odwodnieniem) – 2 egz.
5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz.
6. Projekt docelowej organizacji ruchu – 2 egz.
7. Operat wodnoprawny – 5 egz. (jeśli jest wymagany)
8. Ww. dokumentacja w wersji elektronicznej – 1 pendrive.

II. Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z:

- 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) oraz
- 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2013r., poz. 1129 t.j.).

III. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych prawem budowlanym. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego przy uzyskiwaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń. Wykonawca zobowiązany jest

do aktualizacji dokumentów w związku z toczącymi się postępowaniami w celu uzyskania decyzji.

IV. Należy uwzględnić poniższe założenia:

- wznowienie granic geodezyjnych, (Zakres wznowienia granic należy ująć w dokumentacji projektowej, zakres tych robót ma wykonać wykonawca na budowie)
- zaprojektowanie budowy drogi klasy „L” – kat. ruchu KR 2
- zaprojektowanie rowów przydrożnych – ok. 800 mb,
- zaprojektowanie przepustu pod drogą,
- budowę lub przebudowę zjazdów na działki przyległe do drogi oraz zapewniające dojazd do pól.

Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od dnia otrzymania wezwania,
- opiniowanie zgodności projektów zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej,
- wyjaśnienie Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlaną – wykonawcą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,
- wykonanie poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej jeżeli będą konieczne,
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru robót na wezwanie Zamawiającego w okresie 5 lat od dnia wykonania zadania (2 aktualizacje).

V. Termin realizacji: 27.12.2019 roku. Poprzez termin realizacji należy rozumieć wykonanie dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany (branża drogowa z odwodnieniem) – 5 egz., projekt wykonawczy (branża drogowa z odwodnieniem) – 5 egz., przedmiar robót (branża drogowa z odwodnieniem) – 2 egz., kosztorys inwestorski (branża drogowa z odwodnieniem) – 2 egz., kosztorys ofertowy (branża drogowa z odwodnieniem) – 2 egz., specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz., projekt docelowej organizacji ruchu – 2 egz., operat wodnoprawny – 5 egz. (jeśli jest wymagany), Ww. dokumentacja w wersji elektronicznej PDF + Kosztorys ofertowy Excel (pendrive).

Zakres kilometrażowy opracowania winien być zgodny z obowiązującym kilometrażem drogi powiatowej. W przypadku zastosowania kilometrażu roboczego, powinien on również narastać w kierunku rosnącego kilometrażu drogi.

W celu prawidłowego opracowania oferty Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia w terenie warunków wykonania zamówienia, jak również zgromadzenia wszelkich niezbędnych informacji.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

**UWAGA!**

Ze względu na przewlekłość toczących się postępowań administracyjnych w celu uzyskania decyzji lub zezwoleń Zamawiający nie uwzględnia tych terminów jako termin realizacji zadania. Jest to jedynie obowiązek Wykonawcy, który musi spełnić przyjmując dane zamówienie do realizacji.