

KOSZTORYS OFERTOWY - WĄSOWO

Lp.	Podstawa	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu i oznakowanie je robót	komp.	1,00		
2.	KNR 4-01 0112-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,12		
Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
3.	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie ist.krawężnika granitowego	m	55,00		
5.	KNR 2-31 0403-03	Rozebranie naierzchni bitumicznej	m	42,00		
5.	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Odwóz materiału z rozbiórek na odległość do 19 km /Obwód Drogowy w Opalenicy/.	m3	15,90		
Razem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
CHODNIKI						
4.	KNR 2-31 0407-01	Ustawienie obrzeża betonowego 8x20 cm	m	147,00		
5.	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm.	m3	24,00		
6.	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub. 5 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	240,00		
7.	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	240,00		
8.	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 8 cm koloru szarego.	m2	90,00		
	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej grub. 6 cm koloru szarego.	m2	150,00		
Razem: CHODNIKI						
KRAWĘŻNIKI						
9.	KNR 2-31 0401-04	Mechaniczne wykonanie koryta pod krawężnik	m	58,00		
10.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik 15x30cm, beton na ławę kl. C 12/15	m3	3,48		
11.	KNR 2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm	m	58,00		
12.	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek i wpustów	szt.	2,00		
Razem: KRAWĘŻNIKI						
WYNIESIONE PRZEJŚCIE						
13.	KNR 2-31 0402-04	Wykonanie podbudowy betonowej bez dylatacji, beton kl.C 12/15, grub. warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m3	8,40		
14.	KNR 2-31 0105-03 + KNR 2-31 0105-04	Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod chodnik grub.3 cm - uzupełnienie podsypki z zagęszczeniem mechanicznym.	m2	42,00		
15.	KNR 2-31 0511-02	Ułożenie nawierzchni przejścia z kostki bezfazowej grub. 8 cm koloru czerwonego.	m2	42,00		
16.	Kalkulacja własna	Montaż barierek	szt.	7,00		
Razem: WYNIESIONE PRZEJŚCIE						
Wartość netto						
Vat 23%						
Wartość brutto						

